L22DC

Proponente:
INFRASTRUCTURE
ITALIA LAND 5 S.r.l.
Via del Bosco Rinnovato, 6
20057 – Assago (MI), Italia

MIL05 Vignate (MI) - Data Center
Via Galileo Galilei SNC
20052 Vignate (MI), Italia

ID_VIP:13497
OTTEMPERANZA CONDIZIONI AMBIENTALI DECRETO MASE 411.30-06-2026
AI SENSI DELL'ART. 28 – TER DEL D.LGS. 152/2006

Condizione ambientale n.7D

Documento:
PC_07D_0_Relazione_ottemperanza_RO
Data
29/10/2026

Revisione
V.00

SOMMARIO

1.	PREMESSA	3
2.	Prescrizione n.7D	3
2.1.	OTTEMPERANZA	3

1. PREMESSA

Il presente documento fa riferimento alle condizioni ambientali contenute nel decreto MASE 411/2026 di compatibilità del progetto [ID_VIP: 13497] Procedimento di Istruttoria Valutazione Impatto Ambientale D.Lgs.152/06 relativa alla "Realizzazione di un nuovo Data Center denominato "MIL05" ubicato nel comune di Vignate (MI)".
A seguire, la condizione ambientale per la quale viene richiesta la verifica dell'ottemperanza, viene suddivisa nelle singole richieste che la compongono e fornita puntuale risposta.
Si evidenza che questa prima fase di verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali è legata alla richiesta di porre in atto prima dell'avvio dei lavori.

2. PRESCRIZIONE N.7D

Fase	Ambito di applicazione	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Ente vigilante	Ente convolto
ANTE-OPERAM	Biodiversità e paesaggio	Prima dell'inizio dei lavori	MASE	ARPA, Comune di Vignate, Parco Agricolo Sud Milano

2.1. OTTEMPERANZA

Le accensioni degli impianti, durante le operazioni di manutenzione e testing, dovranno svolgersi, nelle ore centrali della giornata e possibilmente concentrate nei periodi dell'anno in cui la capacità disperdente dell'atmosfera risulta maggiore.

Risposta
In riscontro alla prescrizione, si conferma che le accensioni programmate dei gruppi elettrogeni per le attività di manutenzione e testing saranno organizzate privilegiando le ore centrali della giornata e, compatibilmente con le periodicità manutentive previste, i periodi dell'anno caratterizzati da una maggiore capacità disperdente dell'atmosfera.

Come già indicato nella documentazione presentata nell'ambito del procedimento di VIA, il piano di manutenzione prevede, per ciascun gruppo elettrogeno:

- 11 prove mensili all'anno, della durata di 10 minuti ciascuna;
- una prova annuale, della durata di un'ora, in sostituzione della prova mensile;

- assenza di contemporaneità delle prove, con funzionamento di un solo gruppo elettrogeno alla volta;
- esecuzione delle prove su un massimo di due gruppi elettrogeni al giorno.

Le finestre orarie individuate nel piano sono comprese tra le 9:30 e le 12:30 e tra le 15:30 e le 18:30. All'interno di tali finestre, la programmazione privilegerà gli orari più prossimi alle ore centrali della giornata, evitando, per quanto possibile, quelli più tardivi.

Per quanto riguarda la distribuzione stagionale, le prove di breve durata devono mantenere la periodicità prevista dal piano di manutenzione e non possono pertanto essere concentrate esclusivamente in determinati periodi dell'anno. Le prove annuali, di durata maggiore, saranno invece programmate, per quanto tecnicamente e organizzativamente possibile, nei periodi caratterizzati da condizioni più favorevoli alla dispersione atmosferica.

Tali criteri saranno recepiti nella pianificazione delle attività di manutenzione e testing, mantenendo il divieto di contemporaneità e il limite massimo giornaliero sopra indicati, così da contenere la durata e la sovrapposizione delle emissioni associate alle accensioni programmate.